

PN- 54/18/ZS

„Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń dwóch pracowni mammograficznych w Centrum Onkologii - Instytut przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

Odpowiedzi na pytania zadane do postępowania PN-54/18/ZS
z dnia 13.04.2018 r.

1. prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia, SIOWZ w pkt. 1 mówi o rezonansie magnetycznym

Odpowiedź:

W pkcie SIWZ omyłkowo wpisano "...nowego aparatu rezonansu magnetycznego", prawidłowe brzmienie poniżej:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-technologicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową mammografu oraz wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych zgodnych z dokumentacją budowlano-technologiczną.

2. Prosimy o udostępnienie rzutu pomieszczeń w pkt. 7 PFU zamawiający mówi, iż przedstawiono go w załączniku nr 1 do PFU, natomiast, jako załącznik nr 1 przedstawiono instalacje mammografu

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający przedkłada załączniki nr 1 i 2 do PFU

3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji techniczno-ruchowej mammografu,

Odpowiedź:

Dokumentacja techniczno-ruchowa mammografu będzie dostępna dla Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu - niezwłocznie po zawarciu umowy.

4. prosimy o wskazanie na rzucie lokalizacji trasy kablowej dla przeprowadzenia zasilania LPD i RG, oraz wskazanie lokalizacji central ppoż i sieci komputerowej.

Odpowiedź:

Trasy kablowe powinien określić projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawcę. Dołączone pliki przedstawiają:

Plik Lokalizacja LPD s telefon.pdf – przedstawia rzut parteru budynku RTG z załączoną lokalizacją LPD dla sieci telefonicznej. Sieci telefoniczna i informatyczna w CO-I są rozdzielone.

Plik Lokalizacja RG.pdf – przedstawia rzut poziomu -1 budynku RTG (bezpośrednio pod Zakładem Radiologii I) z zaznaczoną RG.

Zamawiający informuje iż drabiny kablowe wraz z liniami zasilającymi z pomieszczeń pracowni mammograficznych do rozdzielni głównej powinny przebiegać przestrzeniami technicznymi tj. z kondygnacji 0 gdzie znajdują się pomieszczenia objęte opracowaniem po przez kondygnację -2(przestrzeń techniczna) do RnnRTG znajdującej się na poziomie -1.

Plik Lokalizacja ppoż.pdf – przedstawia rzut poziomu -1 budynku Curieterapii z zaznaczonymi centralkami ppoż. Budynek Curieterapii przylega do budynku RTG od strony południowo-zachodniej. Budynki są oddzielone ciągiem komunikacyjnym o szerokości 6 m oznaczonym w pliku Lokalizacja RG.pdf jako „korytarz główny”.

W załączeniu Zamawiający przedkłada rzuty lokalizacji kablowej LPD i RG oraz instalacji p.pož

załączniki:

- rzuty pomieszczeń zał nr 1 i 2 do PFU
- rzut lokalizacja LPD tel
- rzut lokalizacja LPD
- rzut lokalizacja p.pož
- rzut lokalizacja RG

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Małgorzata Balikowska